

**LINEA KIT VIVIENDA ECONOMICA**

**OFERTA**

RUCANTU S.A.

03/12

- GENERALIDADES** : El KIT INDUSTRIAL está conformado por la totalidad de paneles, partes y piezas de madera para armar una vivienda.  
Se complementa con un completo y didáctico set de planos explicativos, separados por cada etapa de la construcción, para lograr un fácil y correcto armado de la vivienda y que son proveídos por RUCANTU según el siguiente detalle:
- FUNDACIONES** : Envidado de Pino Impregnado 2x5" y 2x4" (Impregnadora RUCANTU).  
Poyos de hormigón 0,40 altura.  
Fijaciones: Clavos 4" y grampas 1½". (unión poyos y vigas)
- PISOS** : Base OSB STD 15,1 mm. Piso flotante tipo estándar más esponja autonivelante.  
Fijaciones: Tornillos 6x1 ¼ " galvanizados c/a.
- TABIQUERIAS** : Paneles prefabricados sistema exclusivo "RUCANTU". (100% prefabricados y terminados en Planta Industrial) con gran capacidad estructural y aplicación de conceptos de eficiencia energética para una mejor aislación y ahorros en calefacción o enfriar la vivienda.  
**Características paneles RUCANTU:**  
Estructura de Pino Impregnado 1½ x 3". (distanciamiento máximo de pie derechos de 0,45 mt. entre sí)  
Uniones de la estructura mediante conectores metálicos, (no se usan clavos).  
Aislación termo-acústica pre-embutida en la estructura de los paneles.  
Revestimiento por ambas caras en paneles perimetrales.  
Protección inicial mediante pre-pintado y preparación de las bases para terminación final en obra.  
Fijaciones: tornillos turbo.
- TECHUMBRE** : Paneles prefabricados con aislación interior de Aislapol 90 mm. que se apoyarán directamente sobre los paneles verticales para formar los cielos inclinados.  
Revestimiento inferior de Pino Insigne machihembrado ½" x 4".  
Costaneras 2 x 2".  
Tapacanes Pino Oregón 1 x 8".  
Fijaciones: Clavos 2½" y 3".
- CUBIERTA** : Zincaum ondulado de 0.35 mm.  
Fijaciones: Tornillos galvanizados 2½"
- AISLACIONES** : Incorporadas en paneles.  
**Aislapol 50 mm. en todos los paneles exteriores y 90 mm. en paneles de cielos.**  
**Cartón fieltro bituminado anticondensante bajo el revestimiento exterior y provisión para colocar bajo bases de OSB (pisos) y bajo cubierta de zincaum.**
- REVEST. EXTERIOR** : Incorporado en paneles. Traslapos de **Pino OREGON ¾" x 5"**
- REVEST. INTERIOR** : Forros machihembrados Pino Natural ½ x4" en paneles verticales perimetrales y paneles de cielo.  
Provisión de volcánita para revestir paneles interiores en obra.  
Bases de terciado estructural de 12 mm para instalación de cerámicos.
- HOJALATERÍAS** : Caballetes de cumbrera y forros de remates de borde de cubierta.
- PUERTAS** : Terciadas lisas en general. (Interiores y exteriores)
- VENTANAS** : De PVC línea Americana.
- QUINCALLERIA** : Cerraduras embutidas de pomos bronceados tipo "Steelock".  
Bisagras de 3½ x 3½ con tornillos.
- PINTURAS** : Una mano de barniz especial protector a maderas exteriores e interiores (hidrorepelente, funguicida e insecticida) con rehundimiento de clavos y posterior pasta de retape a revestimiento de paneles exteriores.
- REMATES GRLES.** : Guardapolvos, cornisas, marcos, esquineros, etc. de Pino Oregón en exteriores y de Pino Insigne en interiores.
- TERRAZA ACCESO** : Envidados y entablado de Pino Impregnado (Impregnadora RUCANTU).
- ELECTRICIDAD** : Instalación red pre-embutida tubo condiut 16 mm. Incluye caja.
- CERAMICOS** : No se proveen.
- ARTEF. SANITARIOS** : No se proveen.
- GRIFERIAS** : No se proveen.
- ALCANTARILLADO** : No se proveen.
- AGUA POTABLE** : No se proveen.
- GAS** : No se proveen.
- ELECTRICIDAD** : No se proveen.

**RUCANTU S.A.**  
EMPRESA CONSTRUCTORA